

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
1	Lawy fundamentowe C16/20			15,19		
	Stopy fundamentowe C16/20			2,48		
2	ŚCIANY FUNDAMENTOWE		60,93			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12) cm					0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24 cm					1140,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38 cm					0,00
	monolit betonowy C16/20			0,29		
3	IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE					
	Izolacja powłokowa x 2					9,00
	folia PE 0,2 mm x 3		210,00			
	folia kubelkowa		42,30			
4	papa izolacyjna		67,70			
	STYROPIAN (FUNDAMENT)					
	styropian ekstrudowany/styrodur 18 cm			7,70		
	styropian ekstrudowany/styrodur 15 cm			4,06		
5	styropian ekstrudowany/styrodur 5 cm			0,60		
	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ZEWNĘTRZNE		159,20			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					1800,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
	Inne:					0,00
6	ŚCIANY KONSTRUKCYJNE WEWNĘTRZNE		46,92			
	gazobeton 24 cm					0,00
	gazobeton 18 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 25 cm					576,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					0,00
	błoczki Ytong 24 cm					0,00
	cegła Max (288x220x188) 29 cm					0,00
	cegła U-220 (250x220x185) 25 cm					0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25 cm					0,00
	silikaty N25 (250x240x220) 24 cm					0,00
Inne:						
7	NADPROŻA PREFABRYKOWANE					
	nadproża L-19 1,2 m					11,00
	nadproża L-19 1,5 m					0,00
	nadproża L-19 1,8 m					1,00
	nadproża L-19 2,1 m					0,00
	nadproża L-19 2,4 m					0,00
8	ŚCIANY DZIAŁOWE		104,81			0,00
	gazobeton 6 cm					0,00
	gazobeton 12 cm					0,00
	cegła Porotherm 11,5 cm					800,00
	cegła Porotherm 8 cm					200,00
	błoczki Ytong 11,5 cm					0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5 cm					0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12 cm					0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12 cm					0,00
	cegła dziurawka 6 cm					0,00
	cegła dziurawka 12 cm					0,00
	cegła pełna 6 cm					0,00
	cegła pełna 12 cm					0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12 cm					0,00
silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5 cm					0,00	
Inne:						

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.	
9	ŚCIANY OSŁONOWE I DEKORACYJNE						
	cegła klinkierowa					0,00	
	okładzina z płytek		61,50				
	deski elewacyjne		4,78				
10	KOMINY						
	cegła pełna					0,00	
	cegła dziurawka					0,00	
	wkłady Schiedel	16,36					
	kształtki wentylacyjne					50,00	
	kształtki ceramiczne					66,00	
11	ZAPRAWA MURARSKA						
	cementowo - wapienna	0,00		11,16			
12	TYNKI						
	cementowo - wapienne			9,55			
13	WYLEWKI BETONOWE						
	podciąg, nadproża, wieńce, wylewki, schody			16,64			
14	PLYTA ŻELBETOWA C16/20			0,00			
15	ŚLUPY ŻELBETOWE C16/20			3,23			
16	WYLEWKI POWIERZCHNIOWE						
	podkład fundamentowy C8/10			12,10			
	szlichta garażu C12/15			3,34			
	szlichta parteru C12/15			3,50			
	szlichta piętra C12/15			4,49			
	nadbeton stropu C16/20			8,46			
17	STROPY GĘSTOŻEBROWE						
	belka stropowa 5,10					14	
	belka stropowa 4,40					11	
	belka stropowa 3,50					11	
	belka stropowa 1,60					10	
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	belka stropowa 0,00						
	pustak stropowy						691,00
	18	STROP MONOLITYCZNY					
beton				0,00			
zbrojenie płyty fi 6 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 12 mm					0,00		
zbrojenie płyty fi 16 mm					0,00		
(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)							
19	ZASYPKA PIASKOWA						
	ławy			63,30			
	fundamenty			45,10			
20	OKŁADZINY ŚCIAN						
	styropian o grubości 5 cm			0,40			
	styropian o grubości 10 cm			0,00			
	styropian o grubości 15 cm			9,62			
	styropian o grubości 20 cm			9,44			
	styropian o grubości 22 cm			29,40			
	welna mineralna 18 cm			0,00			
welna mineralna 20 cm			0,00				

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
21	OCIEPLENIE SZLICHT - STYROPIAN					
	piwnica 0 cm			0,00		
	parter 20 cm			14,01		
	piętro I 8 cm			7,20		
	piętro II 14 cm			0,28		
22	STAL ZBROJENIOWA - ZWERYFIKOWAĆ Z DOKUMENTACJĄ					
	stal zbrojeniowa (wykaz stali)				2351,70	
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		193,27			
23	OKŁADZINY					
	terakota / gres		52,57			
	glazura		0,00			
	panele podłogowe		0,00			
	podłoga drewniana		107,35			
	wykładzina dywanowa		0,00			
24	PARAPETY					
	zewnątrzne - twarde PCV	2,31				
	wewnętrzne - konglomerat		0,63			
25	ZABUDOWY					
	wełna mineralna 5 cm		0,00			
	wełna mineralna 14 cm		67,70			
	wełna mineralna 20 cm		67,70			
	plyta G-K		67,70			
	profile stalowe do płyty G-K 67,70	203,10				
	plyta OSB		59,40			
	tynek cienkowarstwowy lub inny		123,40			
26	POKRYCIE DACHOWE					
	pokrycie dachowe		240,00			
	membrana dachowa		264,00			
	folia paraizolacyjna		288,00			
	blacha na obróbki dachowe (arkusze 200 x 120)					24,00
	rynny	30,98				
	rury spustowe	22,60				
	kształtki					36,00
gąsiorzy dachowe					38,00	
27	OKNA					
	okna (wg wykazu stolarki)		22,53			
	okna dachowe typu Velux					8,00
	luksfery					0,00
28	DRZWI					
	wewnętrzne					13,00
	wewnętrzne ze świetlikiem					1,00
	zewnątrzne					1,00
	zewnątrzne ozdobne					0,00
29	BRAMA GARAŻOWA					
	mała					0,00
	duża					1,00
30	ELEMENTY DREWNIANE					
	płatwie stalowe IPE240	0,00				
	sfupy stalowe 100x100x5	0,00				
	schody drewniane na konstrukcji stalowej					0,00
31	WIEŻBA DACHOWA (wg załącznika nr 1)			10,67		

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE - BIBA

L.p.	MATERIAŁY	mb	m ²	m ³	kg	szt.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA						
32	PRZYBORY					
	misa wc + spłuczka					3
	bidet					1
	wanna					2
	kabina prysznicowa					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
33	ARMATURA					
	bidet					1
	wanna					2
	prysznic					2
	umywalka					3
	zlewozmywak					2
	kran ogrodowy					1
34	ORUROWANIE PEX W PESZLU	77				
35	KANALIZACJA - RURY pcv + KSZTAŁTKI	63				
INSTALACJA CO						
36	GRZEJNIKI					14
37	ORURUWANIE (Z OGRZEW. PODŁ.)	325,6				
38	ROZDZIELACZE					2
39	KOCIOŁ					
	gaz					
	inne					1
INSTALACJA GAZOWA						
40	SZAFKA ZEWNĘTRZNA + ZAWÓR+ORUROWANIE					2
INSTALACJA ELEKTRYCZNA						
41	TABLICA ROZDZIELCZA					1
42	KABEL ELEKTRYCZNY	570				
43	PUNKTY ELEKTRYCZNE					95
INSTALACJA ODGROMOWA						
41	BEDNARKA	77,4				
42	DRUT ODGROMOWY	55,8				
42	ŁĄCZNIKI					75
42	SKRZYNKI REWIZYJNE					2
WENTYLACJA MECHANICZNA						
44	RURY					
INNE						
45	POZYCJE POZOSTAŁE					
	płyty elewacyjne kamienne					
	płyty elewacyjne HPL		63,40			
	płyty elewacyjne włókno - cement					
	deski elewacyjne					

Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%.

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój (cm)		Długość (cm)	Sztuk
1	Murlaty	14	14	1534	2
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
2	Krokwie	7	20	850	31
		7	20	690	19
		7	20	670	1
		7	20	470	1
		7	20	70	2
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
2a	Belki stężące	14	14	1534	3
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
		14	14	0	0
3	Jętki	5	20	543	39
		7	15	0	0
		7	15	0	0
4	Siodło	5	20	145	39
		14	22	0	0
5	Wymian	7	20	108,5	2
		7	20	103	2
		7	20	81	16
		7	20	49	1
		7	20	39	1
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
		7	20	0	0
6	B.D.	5	20	99	1
		5	20	0	0
		5	20	0	0
		5	20	0	0
7	Płatwie	16	30	809	1
		14	20	444	1

Uwaga:

długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partinmateriału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy