

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Gucio**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			7,16		
	Stopy fundamentowe B-20			2,84		
2	Ściany fundamentowe		26,33			
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				492,37	
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			0,00		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		202,70			
	folia kubełkowa		18,36			
	papa izolacyjna	60,00				
3a	Styropian ekstrudowany /styrodur 6 cm			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur 12 cm			2,75		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		74,20			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				816,20	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 40cm				0,00	
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		0,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
błoczki Ytong 40cm					0,00	
błoczki Ytong 36,5cm					0,00	
błoczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Gucio**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			<b>73,90</b>	
				<b>w tym:</b>	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			73,90	591,20
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
Inne:			0,00	0,00	
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe , dekoracyjne ( fasada )			<b>18,89</b>	
	okładzina z płytek ( itp..)			<b>8,81</b>	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa ( bez kominka )				490,00
	wkłady Schiedel	<b>30,54</b>			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
Inne:		0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			5,23	
10	Zaprawa wapienna tynki			4,12	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			13,02	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,03	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,16	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			3,13	
	szlichta garażu B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			3,35	
	szlichta piętra B-15			2,51	
	nadbeton stropu B-20			4,20	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Gucio**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	2,20 m				4,00
2	4,75 m				7,00
3	6,95 m				10,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				307,50
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b>			0,00	kg
	<i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną )</i>			0,00	
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b>			29,85	
	<b>fundamenty</b>			26,70	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> <b>o grubości 8cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 10cm</b>			0,80	
	<b>o grubości 12cm</b>			0,00	
	<b>o grubości 15cm</b>			13,69	
	<b>o grubości 20cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 8cm</b>			0,00	
	<b>Okładzina z wełny mineralnej 12cm</b>			0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> <b>piwnica - styropian 10 cm</b>			0,00	
	<b>parter - styropian 15cm</b>			8,37	
	<b>piętro - styropian 2cm</b>			0,00	
	<b>piętro - styropian 5cm</b>			2,51	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Gucio**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	-52,69			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	-77,10			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	-0,90			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	-63,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	-66,75			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		106,00		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			286,00	kg
				1 649,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		33,00		
	glazura		56,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		75,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewewnętrzne - twarde PCV	6,60			
	wewnętrzne - konglomerat		1,80		
22	Wełna mineralna 20+5 cm; 20+5+4cm		110,42		
23	Wełna mineralna 14cm		9,21		
24	Wełna mineralna 18 cm		0,00		
25	Płyta G-K		149,53		
26	Profile stalowe do płyty G-K	579,76			
27	Płyta OSB		20,26		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		109,16		
29	Pokrycie dachowe		131,20		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		153,02		
32	Folia paroizolacyjna		153,02		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				19,20
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	27,40			27,00
35	Gąsiorzy dachowe				28,25
36	Okna - wg wykazu stolarki		27,92		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				7,00
	zewewnętrzne				1,00
	zewewnętrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW  
Gucio**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	70,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	36,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				8,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	169,00			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	415,00			
53	Punkty elektryczne				83,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			4,445	
55	Pozycje pozostałe : POMPA CIEPŁA wg opracowania kpl				1,00

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną  
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu  
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.  
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.  
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1070	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	85	4
			90	1
			645	30
			0	0
3	Jętki	5 x 15	137	6
			0	0
4	Jętki	5 x 20	415	11
			0	0
5	Płatwie	14 x 22	285	2
			0	0
6	Belki stropowe	5 x 20	58	2
		5 x 20	125	2
		5 x 20	215	2
		5 x 20	345	14
		0 x 0	0	0
7	Miecz	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
8	Słup	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej parti materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy