

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Willa Floryda"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Podwaliny -fundamenty B-20			0,00		
	Ławy fundamentowe basenu B-20			14,78		
	Ławy fundamentowe			34,66		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Ławy fundamentowe			0,00		
	Stopy fundamentowe			11,04		
2	Ściany fundamentowe		55,86			
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 044,58	
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit beton.-obudowa basenu 93,1m2				18,62	
	monolit betonowy-ścianki działowe				3,54	
	monolit betonowy			0,00		
2a	Fundament :		0,00	m2		
	Płyta fundamentowa :	20 cm				
	beton B-20			0,00		
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg	
	Zbrojenie płyty fi 16			0,00	kg	
	( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)					
	Pozostałe warstwy:					
	Chudy beton	5 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x2			0,00		
	Styropian / Styrodur	10 cm			0,00	
	Folia PE 0,3mm x 2			0,00		
	Chudy beton	5 cm			0,00	
Żwir zagęszczony	20 cm			0,00		
Inne:						
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3			844,20		
	folia kubełkowa			60,00		
	papa izolacyjna	374,00				
3a	Styropian -ściany fundamentowe 15cm			9,51		
	Styropian ( podwaliny ) 10cm			0,00		
	Styropian -niecka basenu 20cm			20,29		
	Styropian -strop piętro 280m2 20cm			56,00		
	Styropian- strop piętro 131m2 10cm			13,10		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		290,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				1 914,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				0,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	bloczki Ytong 40cm				0,00	
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00	
	bloczki Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188) 29cm				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		189,00		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					1 247,40	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					0,00	
bloczki Ytong 40cm					0,00	
bloczki Ytong 36,5cm					0,00	
bloczki Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188) 29cm					0,00	
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00	
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00	
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00	
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Willa Floryda"**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			234,86	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			13,50	89,10
	gazobeton 12cm			171,60	1 132,56
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	blozki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne: Sciana żelbet. 24 cm			49,76	11,94
				0,00	0,00
	Ściany ostonowe i dekoracyjne cegła klinkierowa 12/6cm		0,00		
7	okładzina z kamienia		44,00		
	okładzina z płyt elew. Corian		203,00		
	okładzina z płyt elew. HPL		188,00		
	Kominy				0,00
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	30,00			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			23,09	
10	Zaprawa wapienna tynki			18,74	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			19,39	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Stłpy żelbetowe B-20			9,75	
	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			16,92	
	plyta pod panele basenu B-15			3,30	
	plyta pod taras parteru B-15			18,62	
14	szlichta parter-garaż B-15			9,74	
	szlichta parter B-15			11,44	
	szlichta piętra B-15			10,02	
	szlichta strychu B-15			8,94	
	nadbeton stropu B-20			0,00	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Willa Floryda"**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	0,00 m				0,00
2	0,00 m				0,00
3	0,00 m				0,00
4	0,00 m				0,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				0,00
15b	Strop monolityczny beton B-20			70,77	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
15c	Strop monolityczny beton B-20			56,08	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy fundamenty			161,10	
				0,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			86,80	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht i stropu taras piętra-pianka poliuretanowa 10cm			14,93	
	parter styropian 0			0,00	
	parter garaż - styropian 12cm			7,79	
	parter - styropian 20cm			32,68	
	piętro - styropian 8cm			16,02	
	strych- styropian 15cm			22,35	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Willa Floryda"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
b	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
c	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	661,79			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	stal fi 6-8mm	0,00			
	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		610,60		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali ) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			1 196,00	kg
				29 332,00	kg
20	Okładziny beton+ żywica		64,90		
	glazura		0,00		
	plyty kamienne		196,26		
	podłoga drewniana		167,42		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewewnętrzne - twarde PCV	0,00			
	wewnętrzne - konglomerat		0,00		
22	Wełna mineralna 20 + 5cm		166,86		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K sufity parter,piętro		428,60		
26	Profile stalowe do płyty G-K	750,85			
27	Płyta OSB		236,30		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		90,00		
29	Pokrycie dachowe		198,26		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		215,93		
32	Folia paroizolacyjna		215,93		
33	Błacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				35,40
34	Rynny i rury spustowe 122m+36m + kształtki	158,00			32,00
35	Gąsiorzy dachowe				0,00
36	Okna - wg wykazu stolarki		117,35		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		2,40		
37	Drzwi wewnętrzne				23,00
	zewewnętrzne				2,00
	zewewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa mała				1,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				1,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW "Willa Floryda"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				5,00
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	kabina prysznicowa				4,00
	umywalka				6,00
43	zlewozmywak				1,00
	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				3,00
	prysznic				4,00
	umywalka				6,00
44	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	156,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	73,00			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	747,60			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				2,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	1 440,00			
53	Punkty elektryczne				206,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			8,361	
55	Pozycje pozostałe :				
	taras - deski 25mm		124,10		
	legary 4,5 x 7 cm	80,00			
	plytki granitowe 30 x 30 cm -taras		93,40		
	kostka granitowa - podjazd		47,10		
	panele osłonowe - basen		52,60		
	bariery tarasu - szkło -53,27mb- h=1 127cm		66,05		
	papa termozgrzew.+podkładowa		310,50		
	żaluzje elewacyjne		17,85		
	uwaga: wentylacja mechaniczna wg opracowania	450,00			

**Koszt materiałów**

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ust. 2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do rozważań w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	900	4
			280	1
			530	1
			860	1
			0	0
			0	0
2	Krokwie, zastrzały	7 x 20	540	28
			450	8
			350	8
			260	8
			160	8
			0	0
			150	8
			0	0
			0	0
			0	0

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
2a	Krokwie	14 x 24	710	4
			0	0
			0	0
			0	0
3	Belki	5 x 15	550	2
			480	1
			320	14
			200	9
			120	2
			60	4
			50	10
			0	0
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 24	780	1
			530	2
			480	1
			380	2
			280	1
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	15 x 20	550	1
		15 x 20	480	1
		15 x 20	440	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	192	13
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

**Uwaga:**  
Długości elementów drewnianych podano  
w wartościach netto ( *bez naddatków* )

Każdorazowo zakup większej partii materiału  
należy zweryfikować z dokumentacją  
budowlaną i kierownikiem budowy