

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Jurajski "**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			18,14	
	Stopy fundamentowe B-20			2,77	
2	Ściany fundamentowe		92,50		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 729,75
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			2,15	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		580,55		
	folia kubełkowa		49,20		
	papa izolacyjna	174,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			6,30	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		195,10		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188) 29cm				4 487,30
	cegła U-220 (250x220x185) 25cm				0,00
	cegła K-3 (250x220x120) 25cm				0,00
	silikaty N24 (250x240x220) 24cm				0,00
	silikaty N28 (250x180x220) 18cm				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		96,70	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188) 29cm					2 224,10
cegła U-220 (250x220x185) 25cm					0,00
cegła K-3 (250x220x120) 25cm					0,00
silikaty N24 (250x240x220) 24cm					0,00
silikaty N28 (250x180x220) 18cm					0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Jurajski "**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			159,90	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	bloczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		150,80		8 444,80
	cegła dziurawka 6cm		9,10		273,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
Inne:		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				840,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	0,00			
	kształtki wentylacyjne				347,50
	kształtki ceramiczne				18,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			16,33	
10	Zaprawa wapienna tynki			13,40	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			22,37	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			2,90	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			9,07	
	szlichta piwnicy B-15			0,00	
	szlichta parteru B-15			11,20	
	szlichta piętra B-15			5,90	
nadbeton stropu B-20			0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Jurajski "**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	6,60 m				13,00
2	6,00 m				19,00
3	2,70 m				6,00
4	2,30 m				12,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				787,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			86,40	
	fundamenty			65,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 3cm			1,02	
	o grubości 10cm			9,60	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			18,09	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			16,00	
	piętro - styropian 2cm			0,00	
	piętro - styropian 5cm			5,90	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Jurajski "**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		278,00		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			431,00	kg
				1 947,00	kg
20	Okladziny				
	terakota		117,60		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		160,10		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	9,02			
	wewnętrzne - konglomerat		2,46		
22	Wełna mineralna 20 + 5cm - dach		189,72		
23	Wełna mineralna 20 + 5cm -strop drewn.		32,60		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		277,90		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 147,14			
27	Płyta OSB		71,72		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		238,26		
29	Pokrycie dachowe		225,43		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		281,38		
32	Folia paroizolacyjna		281,38		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				17,72
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	126,00			24,00
35	Gąsiorry dachowe				18,22
36	Okna - wg wykazu stolarki		19,70		
36a	Okna dachowe typu Velux				15,00
36b	Luksfery		10,56		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				17,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				2,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Jurajski "**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				3,00
	bidet				3,00
	wanna				2,00
	kabina prysznicowa				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				0,00
43	Armatura:				
	bidet				3,00
	wanna				2,00
	prysznic				3,00
	umywalka				4,00
	zlewozmywak				0,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	81,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	75,60			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				16,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	388,50			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				0,00
	Inne				1,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	650,00			
53	Punkty elektryczne				120,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			9,429	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	1730	2
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	730	48
			0	0
			0	0
			0	0
2a	Jętki	7 x 14	140	6
			0	0
			0	0
3	Jętki	7 x 20	445	7
			390	4
			0	0
			0	0
4	Płatwie	14 x 14	930	1
			670	1
			80	1
			275	2
			235	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 22	1065	1
		5 x 22	660	1
		5 x 22	300	20
		5 x 22	95	10
		7 x 20	690	14
6	Słupy	0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
7	Profile, wymiany	7 x 18	90	24
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0

Uwaga:

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy