

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Nieduży**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			14,16	
	Stopy fundamentowe B-20			2,82	
2	Ściany fundamentowe		59,00		
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				1 103,30
	błoczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			1,29	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		346,50		
	folia kubełkowa		35,88		
	papa izolacyjna	118,00			
3a	Styropian (fundament)			0,00	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			3,60	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		184,60		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				2 008,60
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczki Ytong 40cm				0,00
	błoczki Ytong 36,5cm				0,00
	błoczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)	29cm			0,00
	cegła U-220 (250x220x185)	25cm			0,00
	cegła K-3 (250x220x120)	25cm			0,00
	silikaty N24 (250x240x220)	24cm			0,00
	silikaty N28 (250x180x220)	18cm			0,00
	Inne: cegła pełna 25 cm		2,00		224,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		11,00	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					121,00
błoczki Ytong 40cm					0,00
błoczki Ytong 36,5cm					0,00
błoczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)		29cm			0,00
cegła U-220 (250x220x185)		25cm			0,00
cegła K-3 (250x220x120)		25cm			0,00
silikaty N24 (250x240x220)		24cm			0,00
silikaty N28 (250x180x220)		18cm			0,00
Inne:					0,00
					0,00
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Nieduży**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			89,00	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			71,00	568,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			7,00	210,00
	cegła dziurawka 12cm			0,00	0,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne: cegła pełna 12 cm			11,00	616,00
			0,00	0,00	
7	Ściany osłonowe i dekorac. - piaskowiec			12,50	
	Ściany osłonowe i dekorac. - deska			11,00	
	Okładzina z płytek (itp..)			26,40	
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	26,31			
	kształtki wentylacyjne				27,50
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,31	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,54	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			22,58	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,11	
13	Słupy żelbetowe B-20			1,51	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			6,20	
	szlichta garażu B-15			1,86	
	szlichta parteru B-15			4,38	
	szlichta piętra B-15			3,43	
nadbeton stropu B-20			4,83		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Nieduży**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,15 m				2,00
2	2,40 m				4,00
3	2,45 m				5,00
4	2,65 m				4,00
5	3,25 m				12,00
6	4,85 m				11,00
7	6,00 m				2,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				442,50
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 <i>(zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	Zasyпка piaskowa ławy			59,00	
	fundamenty			55,00	
17	Okładziny styropianowe ścian o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 10cm			3,85	
	o grubości 15cm			6,68	
	o grubości 18cm			21,96	
	Styrodur (12,5 m2) (pod okładzinę z piaskowca)			2,00	
				0,00	
18	Ocieplenie szlicht piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 15 cm			10,95	
	piętro - styropian 10 cm			6,87	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Nieduży**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		160,22		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			322,00	kg
				2 214,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		64,00		
	glazura		64,00		
	panele podłogowe		0,00		
	podłoga drewniana		98,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	28,60			
	wewnętrzne - konglomerat		7,80		
22	Wełna mineralna 20 +5 cm		94,80		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		212,25		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 101,60			
27	Płyta OSB		21,78		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		239,25		
29	Pokrycie dachowe - papa termozgrzew.		20,00		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		136,35		
31	Folia wiatrowa		148,50		
32	Folia paroizolacyjna		104,28		
33	Błacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				27,00
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	73,00			70,00
35	Gąsiorzy dachowe				84,22
36	Okna - wg wykazu stolarki		51,43		
36a	Okna dachowe typu Velux				0,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				11,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW
Nieduży**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spluczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				3,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	54,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	44,40			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				15,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	388,50			
48	Rozdzielacze				4,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	625,00			
53	Punkty elektryczne				125,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			6,889	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murułaty	14 x 14	220	2
			300	2
			410	2
			1030	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 20	180	1
			190	8
			195	1
			205	1
			210	1
			220	1
			265	1
			280	3
			290	1
			360	4
			380	1
			400	2
			410	1
			450	4
			500	1
			515	2
540	1			
590	8			
710	8			
0	0			
3	Belki stropowe	5 x 20	50	1
			70	16
			95	1
			115	1
			210	16
			220	16
			300	20
			380	15
630	2			
3	Belka okapowa	5 x 15	105	44
0	0			
4	Wymian	7 x 20	85	2
			0	0
5	Kleszcze	7 x 20	300	2
		0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	90	4
		14 x 14	130	3
		0 x 0	0	0
7	Płatwie	7 x 20	360	2
		7 x 20	510	2
		7 x 20	650	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy