

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bajkowy 3"**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
1	Ławy fundamentowe B-20			11,44	
	Stopy fundamentowe B-20			3,86	
2	Ściany fundamentowe		47,75		
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm				892,93
	bloczki betonowe na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			1,49	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		317,05		
	folia kubełkowa		34,80		
	papa izolacyjna	104,00			
3a	Styropian (fundament)			2,73	
	Styropian ekstrudowany / styrodur			5,01	
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		137,50		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				907,50
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	bloczki Ytong 40cm				0,00
	bloczki Ytong 36,5cm				0,00
	bloczki Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				0,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		9,30	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					61,38
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
bloczki Ytong 40cm					0,00
bloczki Ytong 36,5cm					0,00
bloczki Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					0,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:				0,00	
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bajkowy 3"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
6	Ściany działowe			81,40	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		15,10		99,66
	gazobeton 12cm		66,30		437,58
	cegła Porotherm 11,5cm		0,00		0,00
	błoczki Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
		0,00		0,00	
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)		0,00		
8	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel	21,10			
	kształtki wentylacyjne				82,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
	0,00				
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,28	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,22	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			13,55	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,82	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			5,46	
	szlichta garażu B-15			1,71	
	szlichta parteru B-15			4,72	
	szlichta piętra B-15			3,09	
	nadbeton stropu B-20			4,20	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bajkowy 3"**

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	Stropy gęstożebrowe belki stropowe o długościach:				
1	2,40 m				11,00
2	3,60 m				6,00
3	3,90 m				4,00
4	5,10 m				9,00
5	0,00 m				0,00
6	0,00 m				0,00
7	0,00 m				0,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	Pustaki stropowe				389,20
15b	Strop monolityczny beton B-20			0,00	
	Zbrojenie płyty fi 8			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 12			0,00	kg
	Zbrojenie płyty fi 16 (zweryfikować z dokumentacją budowlaną)			0,00	kg
16	Zасыпка piaskowa ławy fundamenty			52,00	
				43,50	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 5cm			0,00	
	o grubości 10cm			5,67	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 18cm			19,75	
	Okładzina z wełny mineralnej 8cm			0,00	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 20cm			13,48	
	piętro - styropian 2cm			1,24	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bajkowy 3"**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe (wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm (zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		129,21		
19a	Stal zbrojeniowa (wykaz stali) zweryfikować z dokumentacją budowlaną			stal gładka 362,00 stal żebrowana 1 471,00	kg kg
20	Okładziny terakota		58,02		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		88,12		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety zewnętrzne - twarde PCV	12,10			
	wewnętrzne - konglomerat		3,30		
22	Wełna mineralna 18+10cm /22+8cm		164,35		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		205,44		
26	Profile stalowe do płyty G-K	739,58			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		182,93		
29	Pokrycie dachowe		174,73		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		190,30		
32	Folia paroizolacyjna		190,30		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				16,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	75,00			42,00
35	Gąsior dachowy				36,43
36	Okna - wg wykazu stolarki		17,00		
36a	Okna dachowe typu Velux				2,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi wewnętrzne				7,00
	zewnętrzne				1,00
	zewnętrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁÓW domu "Bajkowy 3"**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + spłuczka				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				2,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	51,00			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	51,84			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	208,22			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	420,00			
53	Punkty elektryczne				72,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			5,772	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną
Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu
cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.
Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto.
Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	12 x 12	780	1
			560	2
			485	2
			0	0
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	680	28
			550	4
			400	12
			210	8
			180	5
			0	0
			0	0
			0	0
2a	Krokwie koszowe	7 x 18	570	2
			380	2
			0	0
			0	0
3	Jętki	5 x 22	430	12
			0	0
			0	0
4	Płatwie	12 x 12	780	1
			340	1
			290	4
			210	2
			0	0
			0	0
5	Belki stropowe	5 x 20	196	7
		5 x 20	450	1
		0 x 0	0	0
		0 x 0	0	0
6	Słupy	5 x 25	236	4
		7 x 18	200	2
		0 x 0	0	0
7	Profile	7 x 18	340	1
		7 x 18	85	4
		7 x 20	430	2
		0 x 0	0	0

Uwaga:
Długości elementów drewnianych podano
w wartościach netto (bez naddatków)

Każdorazowo zakup większej partii materiału
należy zweryfikować z dokumentacją
budowlaną i kierownikiem budowy