

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Dominik 2**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
1	Ławy fundamentowe B-20			12,92	
	Stopy fundamentowe B-20			1,00	
2	Ściany fundamentowe		65,20		
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 219,24
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00
	monolit betonowy B-20			0,00	
3	Izolacje przeciwwilgociowe				
	folia PE 0,3mm x 3		415,80		
	folia kubelkowa		42,00		
	papa izolacyjna	144,00			
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		132,00		
	gazobeton 30cm				0,00
	gazobeton 24cm				0,00
	gazobeton 18cm				0,00
	gazobeton 12cm				0,00
	cegła Porotherm 44cm				0,00
	cegła Porotherm 30cm				0,00
	cegła Porotherm 25cm				0,00
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00
	błoczek Ytong 40cm				0,00
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00
	błoczek Ytong 30cm				0,00
	cegła Max (288x220x188)				3 036,00
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00
	Inne:				0,00
					0,00
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		23,00	
gazobeton 30cm					0,00
gazobeton 24cm					0,00
gazobeton 18cm					0,00
cegła Porotherm 44cm					0,00
cegła Porotherm 30cm					0,00
cegła Porotherm 25cm					0,00
błoczek Ytong 40cm					0,00
błoczek Ytong 36,5cm					0,00
błoczek Ytong 30cm					0,00
cegła Max (288x220x188)					529,00
cegła U-220 (250x220x185)					0,00
cegła K-3 (250x220x120)					0,00
silikaty N24 (250x240x220)					0,00
silikaty N28 (250x180x220)					0,00
Inne:					0,00
				0,00	
5a	Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Dominik 2**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			55,50	
				w tym:	
	gazobeton 6cm			0,00	0,00
	gazobeton 12cm			0,00	0,00
	cegła Porotherm 11,5cm			0,00	0,00
	błoczki Ytong 11,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm			0,00	0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm			0,00	0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 6cm			0,00	0,00
	cegła dziurawka 12cm			55,50	3 108,00
	cegła pełna 6cm			0,00	0,00
	cegła pełna 12cm			0,00	0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm			0,00	0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm			0,00	0,00
	Inne:			0,00	0,00
				0,00	0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm			0,00	
	cegła klinkierowa				
	okładzina z płytek (itp..)			42,35	
8	Kominy				
	cegła pełna				770,00
	cegła klinkierowa				0,00
	wkłady Schiedel		0,00		
	kształtki wentylacyjne				47,50
	kształtki ceramiczne				9,40
	Inne:		0,00		
			0,00		
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			8,27	
10	Zaprawa wapienna tynki			6,29	
11	Wylewki betonowe (podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody) B-20			14,22	
12	Płyta żelbetowa B-20			0,00	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,25	
14	Wylewki powierzchniowe				
	podkład fundamentowy B-7,5			7,54	
	szlichta parteru - gar+pom gosp. B-15			2,25	
	szlichta parteru B-15			6,09	
	szlichta piętra B-15			2,00	
	nadbeton stropu B-20			9,24	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Dominik 2**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
15	Stropy gęstożebrowe				
	belki stropowe o długościach:				
1	1,90 m				3,00
2	2,40 m				1,00
3	2,50 m				7,00
4	3,60 m				23,00
5	4,40 m				10,00
6	5,40 m				7,00
7	5,50 m				1,00
8	6,00 m				1,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
					Suma
15a	Pustaki stropowe				855,00
15b	Strop monolityczny				
	beton B-20			0,00	
	stal zbrojeniowa fi 12	0,00			
16	Zasyпка piaskowa				
	ławy			71,80	
	fundamenty			58,50	
17	Okładziny styropianowe ścian				
	o grubości 8cm			0,00	
	o grubości 10cm			0,00	
	o grubości 12cm			0,00	
	o grubości 15cm			0,00	
	o grubości 20cm			0,00	
	Okładzina z pianki poliuretanowej 10cm			13,20	
	Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00	
18	Ocieplenie szlicht				
	piwnica - styropian 10 cm			0,00	
	parter - styropian 10cm			8,70	
	piętro - styropian 2cm			0,80	
	piętro - styropian 5cm			0,00	

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Dominik 2**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa (dostosować do projektu)				
a	ławy fundamentowe fi 16	294,38			
	ławy fundamentowe fi 6	430,80			
b	stal fi 16mm	134,40			
c	stal fi 12mm lub fi 10-zgodnie z projektem	494,80			
d	stal fi 8mm	20,25			
e	stal fi 6mm	702,60			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		127,00		
20	Okładziny				
	terakota		51,00		
	glazura		40,00		
	panele podłogowe		99,00		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		0,00		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	11,22			
	wewnętrzne - konglomerat		3,06		
22	Wełna mineralna 20 + 10cm		161,93		
23	Wełna mineralna 14 cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5 cm		42,00		
25	Płyta G-K		307,41		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 295,66			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		145,20		
29	Pokrycie dachowe		192,41		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		209,55		
32	Folia paroizolacyjna		301,95		
33	Blacha na obróbki dachowe (arkusze 200x120 cm)				28,40
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	67,00			72,00
35	Gąsior dachowe				132,00
36	Okna - wg wykazu stolarki		20,50		
36a	Okna dachowe typu Velux				4,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				8,00
	zewnątrzne				2,00
	zewnątrzne - ozdobne				0,00
38	Brama garażowa				
	mała				1,00
	duża				0,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm (itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE
MATERIAŁOWE
Dominik 2**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szk
INSTALACJE					
Wodno-kanalizacyjne					
42	Przybory:				
	misa wc + sputcza				2,00
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				0,00
	wanna				1,00
	prysznic				1,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				2,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	49,20			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	63,00			
Instalacja CO					
46	Grzejniki				14,00
47	Orurowanie (z ogrzew. podł.)	309,02			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				1,00
	gaz				0,00
	Inne				0,00
Instalacja Gazowa					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
Instalacja Elektryczna					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	425,00			
53	Punkty elektryczne				85,00
54	Wieżba dachowa wg załącznika nr1			6,351	
55	Pozycje pozostałe :	<p><i>Ceny zawarte w tym zestawieniu zostały podane w kwotach netto.</i></p> <p><i>Ilości materiałów przyjęto z tolerancją 8-12%. Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy. Długości krokwi podano w wartościach netto.</i></p> <p><i>W kosztorysie nie ujęto narzutów transportowych, rabatów handlowych i wszelkich operacji logistycznych. Zestawienie materiałowo-kosztowe nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt.</i></p>			

**WYKAZ DREWNA
NA
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murlaty	14 x 14	470	1
			660	1
			795	2
			1300	1
			0	0
			100	1
			380	2
			0	0
2	Krokwie	7 x 18	100	18
			130	2
			140	4
			185	7
			195	4
			250	6
			280	4
			290	2
			300	1
			320	4
			360	1
			375	9
			420	2
			450	1
			465	3
			470	2
			510	1
			555	2
565	13			
0	0			
2a	Krokwie	7 x 22	350	2
			510	2
			700	6
			770	10
			0	0
3	Płatwie	0 x 0	0	0
			0	0
4	Belki stropowe	0 x 0	0	0
			0	0
5	Słupy	0 x 0	0	0
			0	0
6	Profile	16 x 12	120	2
			0 x 0	0