

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Romeo cl."**

1

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt	
1	Ławy fundamentowe B-20			18,39		
	Stopy fundamentowe B-20			0,00		
2	Ściany fundamentowe		67,00			
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 9(12)cm				0,00	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 24cm				1 252,90	
	błoczek betonowy na ścianę o gr. 38cm				0,00	
	monolit betonowy B-20			6,50		
3	Izolacje przeciwwilgociowe					
	folia PE 0,3mm x 3		504,00			
	folia kubełkowa		59,40			
	papa izolacyjna	168,00				
3a	Styropian ( fundament )			0,00		
	Styropian ekstrudowany / styrodur			7,65		
4	Ściany konstrukcyjne zewnętrzne		173,00			
	gazobeton 30cm				0,00	
	gazobeton 24cm				0,00	
	gazobeton 18cm				0,00	
	gazobeton 12cm				0,00	
	cegła Porotherm 44cm				0,00	
	cegła Porotherm 30cm				0,00	
	cegła Porotherm 25cm				1 903,00	
	cegła Porotherm 11,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 40cm				0,00	
	błoczek Ytong 36,5cm				0,00	
	błoczek Ytong 30cm				0,00	
	cegła Max (288x220x188)				0,00	
	cegła U-220 (250x220x185)				0,00	
	cegła K-3 (250x220x120)				0,00	
	silikaty N24 (250x240x220)				0,00	
	silikaty N28 (250x180x220)				0,00	
	Inne:				0,00	
					0,00	
	5	Ściany konstrukcyjne wewnętrzne		66,80		
gazobeton 30cm					0,00	
gazobeton 24cm					0,00	
gazobeton 18cm					0,00	
cegła Porotherm 44cm					0,00	
cegła Porotherm 30cm					0,00	
cegła Porotherm 25cm					734,80	
błoczek Ytong 40cm					0,00	
błoczek Ytong 36,5cm					0,00	
błoczek Ytong 30cm					0,00	
cegła Max (288x220x188)					0,00	
cegła U-220 (250x220x185)					0,00	
cegła K-3 (250x220x120)					0,00	
silikaty N24 (250x240x220)					0,00	
silikaty N28 (250x180x220)					0,00	
Inne:					0,00	
					0,00	
5a		Nadproże prefabrykowane lub Inne:	mb	0,00		

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Romeo ci."**

2

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
	Ściany działowe			45,50	
				w tym:	
	gazobeton 6cm		0,00		0,00
	gazobeton 12cm		0,00		0,00
	cegła Porotherm 11,5cm		45,50		364,00
	błoczek Ytong 11,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-1 (250x220x65) 6,5cm		0,00		0,00
	pustak PD-2 (250x220x120) 12cm		0,00		0,00
6	cegła kratówka K-1 (250x65x120) 12cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 6cm		0,00		0,00
	cegła dziurawka 12cm		0,00		0,00
	cegła pełna 6cm		0,00		0,00
	cegła pełna 12cm		0,00		0,00
	silikaty N12 (250x120x220) 12cm		0,00		0,00
	silikaty N6,5 (250x65x220) 6,5cm		0,00		0,00
	Inne:		0,00		0,00
			0,00		0,00
7	Ściany osłonowe i dekoracyjne 12/6cm		0,00		
	cegła klinkierowa		0,00		
	okładzina z płytek ( itp..)		0,00		
	Kominy				
	cegła pełna				0,00
	cegła klinkierowa				0,00
8	wkłady Schiedel	31,92			
	kształtki wentylacyjne				0,00
	kształtki ceramiczne				0,00
	Inne:	0,00			
		0,00			
9	Zaprawa murarska cementowo-wapienna			10,57	
10	Zaprawa wapienna tynki			7,97	
11	Wylewki betonowe ( podciągi,nadproża,wylewki, wieńce,schody ) B-20			18,06	
12	Płyta żelbetowa B-20			2,44	
13	Słupy żelbetowe B-20			0,92	
	Wylewki powierzchniowe				
14	podkład fundamentowy B-7,5			8,78	
	szlichta garażu B-15			4,23	
	szlichta parteru B-15			6,53	
	szlichta piętra B-15			6,26	
	nadbeton stropu B-20			7,56	

**ZESTAWIENIE**  
**MATERIAŁÓW domu "Romeo ci."**

3

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
15	<b>Stropy gęstożebrowe</b> <b>belki stropowe o długościach:</b>				
1	6,00 m				9,00
2	5,70 m				2,00
3	4,50 m				15,00
4	4,40 m				6,00
5	3,60 m				18,00
6	2,40 m				5,00
7	2,00 m				11,00
8	0,00 m				0,00
9	0,00 m				0,00
10	0,00 m				0,00
11	0,00 m				0,00
12	0,00 m				0,00
13	0,00 m				0,00
14	0,00 m				0,00
15	0,00 m				0,00
16	0,00 m				0,00
17	0,00 m				0,00
18	0,00 m				0,00
19	0,00 m				0,00
20	0,00 m				0,00
21	0,00 m				0,00
22	0,00 m				0,00
23	0,00 m				0,00
24	0,00 m				0,00
25	0,00 m				0,00
15a	<b>Pustaki stropowe</b>				765,00
15b	<b>Strop monolityczny</b> <b>beton B-20</b>			0,00	
	<b>Zbrojenie płyty fi 8</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 12</b>			0,00	kg
	<b>Zbrojenie płyty fi 16</b> <i>( zweryfikować z dokumentacją budowlaną)</i>			0,00	kg
16	<b>Zasyпка piaskowa</b> <b>ławy</b> <b>fundamenty</b>			83,60	
				60,00	
17	<b>Okładziny styropianowe ścian</b> o grubości 5cm o grubości 10cm o grubości 12cm o grubości 15cm o grubości 18cm Okładzina z wełny mineralnej 8cm Okładzina z wełny mineralnej 12cm			0,00 0,00 0,00 0,00 43,88 0,00 0,00	
18	<b>Ocieplenie szlicht</b> piwnica - styropian 10 cm parter - styropian 15cm piętro - styropian 2cm piętro - styropian 8cm			0,00 14,00 0,00 10,01	

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Romeo cl."**

4

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
19	Stal zbrojeniowa - zweryfikować z dokumentacją budowlaną				
a	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 12-16	0,00			
	ławy fundamentowe ( wg.proj.) fi 6-8	0,00			
b	stal fi 12-16mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
c	stal fi 10-12mm ( zgod. z dok. budowl.)	0,00			
d	stal fi 6-8mm	0,00			
e	stal fi 6-8mm	0,00			
f	siatka stalowa do zbrojenia szlicht		218,42		
19a	Stal zbrojeniowa ( wykaz stali )	stal gładka		631,00	kg
	zweryfikować z dokumentacją budowlaną	stal żebrowana		3 188,00	kg
20	Okładziny				
	terakota		93,24		
	glazura		0,00		
	panele podłogowe		123,75		
	podłoga drewniana		0,00		
	wykładzina dywanowa		43,72		
21	Parapety				
	zewnątrzne - twarde PCV	14,30			
	wewnętrzne - konglomerat		3,90		
22	Wełna mineralna 18/20/25cm		241,32		
23	Wełna mineralna 10/12/14cm		0,00		
24	Wełna mineralna 5/7cm		0,00		
25	Płyta G-K		301,64		
26	Profile stalowe do płyty G-K	1 085,92			
27	Płyta OSB		0,00		
28	Tynk cienkowarstwowy lub inny zewn.		241,34		
29	Pokrycie dachowe		286,74		
30	Pokrycie dachowe nieocieplane		0,00		
31	Folia wiatrowa		312,29		
32	Folia paroizolacyjna		312,29		
33	Blacha na obróbki dachowe ( arkusze 200x120 cm )				26,80
34	Rynny i rury spustowe .+ kształtki	91,00			50,00
35	Gąsiorzy dachowe				202,75
36	Okna - wg wykazu stolarki		36,71		
36a	Okna dachowe typu Velux				5,00
36b	Luksfery		0,00		
37	Drzwi				
	wewnętrzne				11,00
	zewnątrzne				0,00
	zewnątrzne - ozdobne				1,00
38	Brama garażowa				
	mała				0,00
	duża				1,00
39	Płatwie stalowe (IN 240/220 PE 240/220 IN 160 itp...) - według projektu	0,00			
40	Słup stalowy 100x100x5 mm ( itp...)	0,00			
41	Schody drewniane na konstrukcji stalowej				0,00

**ZESTAWIENIE  
MATERIAŁÓW domu "Romeo ci."**

5

L.p.	MATERIAŁY	mb	m2	m3	szt
<b>INSTALACJE</b>					
<b>Wodno-kanalizacyjne</b>					
42	Przybory:				
	misa wc + sputczka				2,00
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	kabina prysznicowa				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
43	Armatura:				
	bidet				1,00
	wanna				1,00
	prysznic				2,00
	umywalka				3,00
	zlewozmywak				1,00
	kran ogrodowy				1,00
44	Orurowanie - Pex w peszlu	102,60			
45	Kanalizacja - rury PCV + kształtki	75,48			
<b>Instalacja CO</b>					
46	Grzejniki				13,00
47	Orurowanie ( z ogrzew. podł.)	365,40			
48	Rozdzielacze				2,00
49	Kocioł				
	gaz				0,00
	gaz				1,00
	Inne				0,00
<b>Instalacja Gazowa</b>					
50	Szafka zewnętrzna + zawór + orurowanie				1,00
<b>Instalacja Elektryczna</b>					
51	Tablica rozdzielcza				1,00
52	Kabel elektryczny	0,00			
53	Punkty elektryczne				0,00
54	Więźba dachowa /konstrukcje ścian/ wg załącznika nr1 + nr2			14,743	
55	Pozycje pozostałe :				

*Materiały zawarte w zestawieniu należy zawsze zweryfikować z dokumentacją budowlaną. Zestawienie materiałów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.2 kodeksu cywilnego i nie może stanowić podstaw do roszczeń w stosunku do firmy MG Projekt. Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto. Ilość materiałów przyjęto z tolerancją 8-12 %*

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk
1	Murłaty	14 x 14	850	1
			600	2
			400	1
			360	1
			270	2
			240	2
			190	1
			150	1
			0	0
			0	0
			2	Krokwie, płatwie
600	3			
580	4			
490	6			
470	4			
430	18			
410	1			
380	2			
370	10			
350	3			
330	2			
300	6			
270	30			
260	10			
240	6			
190	7			
160	2			
130	4			
90	6			
85	4			
75	3			
70	2			
0	0			
160	6			
0	0			
0	0			
0	0			

**WYKAZ DREWNA  
NA  
WIĘZBĘ DACHU**

L.p.	MATERIAŁY	Przekrój cm	Długość cm	Sztuk	
2a	Krokwie	14 x 24	1070	4	
			820	2	
			730	2	
			470	6	
			0	0	
			0	0	
3	Płatwie	14 x 24	460	2	
			540	1	
			0	0	
			0	0	
4	Płatwie	14 x 20	450	1	
			340	4	
			220	1	
			0	0	
			0	0	
5	Belki stropowe	7 x 20	320	4	
			300	6	
			280	13	
			270	11	
			250	4	
			220	6	
			200	5	
			190	1	
			180	1	
			0 x 0	0	0
6	Słupy	14 x 14	205	2	
			145	3	
			60	2	
			50	1	
			30	2	
			25	4	
7	Profile: belki podbitki, wiązar	5 x 14	65	26	
			100	26	
			7 x 20	120	10
			7 x 20	102	10
			7 x 20	82	10
			7 x 20	44	10
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0
			0 x 0	0	0

**Uwaga:**

Długości elementów drewnianych podano w wartościach netto ( bez naddatków )

Każdorazowo zakup większej partii materiału należy zweryfikować z dokumentacją budowlaną i kierownikiem budowy